

## PRESUPUESTO ENTREGADO A LA JUNTA ANTERIOR

### REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES ILD C.A

Rif: J-30701108-4 NIT: 01433122550 Telf: 0212-  
8580933 - 0414- 0247669 - 0412- 9936003

Caracas, 22 de Abril del 2007.

Señores.

**RES. VICTORIA TORRE IV**

Atención: JUNTA DE CONDOMINIO.

Presente.

Estimados señores:

Sirva el presente medio para hacerle entrega del presupuesto para la modernización de un ascensor, ubicado en las Res. Victoria, Torre IV, en el Paraíso. El trabajo consta de los siguientes aspectos:

<b>ACTIVIDADES</b>	<b>COSTO Bs.</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Retirar control viejo, selector, generador y cableado de control existente</li></ul>	1.500.000,00
<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Elaborar control nuevo, trasladarlo y fijarlo en sala de máquinas con controlador electrónico CEA51FA en modo simple colectivo descendente para doce (12) paradas.</li><li>➤ Suministro de relés principales y secundarios para control</li><li>➤ Suministro de transformador principal para control nuevo.</li><li>➤ Suministro de rectificadores para control nuevo.</li><li>➤ Cableado de control nuevo en canaletas de PVC para control nuevo.</li><li>➤ Interruptor normal - mantenimiento y pulsadores para subir y bajar en control nuevo</li></ul>	20.000.000,00

<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>Reajuste de freno de máquina, revisión y ajuste de poleas y guayas de tracción, revisión y ajuste de voltajes del motor, limpieza, lubricación y pintura de máquina</i></li> </ul>	<p><i>1.000.000,00</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>Realizar mantenimiento y ajuste al sistema de puertas de pasillo y cabina.</i></li> <li>➤ <i>Retirar botonera de pasillos y cabina viejas.</i></li> <li>➤ <i>Elaborar botonera de cabina y pasillos nueva.</i></li> <li>➤ <i>Instalar botoneras de pasillos y cabina nueva.</i></li> <li>➤ <i>Instalación de banderas para inductores en recorrido de ascensor (fosa).</i></li> <li>➤ <i>Instalación de inductores selectores de posición y paradas en parte superior de la cabina.</i></li> <li>➤ <i>Realizar conexiones eléctricas de control y selector de llamadas de cabina y pasillo instalación de indicadores de posición de siete segmentos en PB y cabina</i></li> </ul>	<p><i>7.000.000,00</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>Suministro e instalación d sistema drive generador de potencia para máquina, marca Santerno de 15 hp, 160 voltios, 131 amperes, de corriente continua.</i></li> </ul>	<p><i>25.000.000,00</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>Revisión y ajuste de guidores de cabina y contrapeso, revisión de equipos de amortiguación en la fosa, limpieza y pintura de techo de cabina y contrapeso.</i></li> </ul>	<p><i>500.000,00</i></p>
<p><b>TOTAL GENERAL</b></p>	<p><b>55.000.000,00</b></p>

**Nota:** cualquier otro daño que se encuentre durante la realización de este trabajo que **no este cubierto en los anteriores descritos, será informado al cliente y presupuestado adicionalmente.**

El costo de este trabajo incluye materiales nacionales e importados, transporte de los mismos, herramientas y mano de obra calificada. La forma de pago será la siguiente: **65% a la firma del presupuesto y 35% a la entrega del trabajo. El tiempo aproximado de duración de la obra es de dos (2) meses (puede ser un poco más o un poco menos). Los trabajos antes descritos tienen una garantía de doce (12) meses, contados a partir de la entrega de los mismos. Este presupuesto tiene una validez de 15 días.**

Sin más a que hacer referencia y esperando la mayor receptividad de la misma, queda de ustedes.



Atentamente,

Yldefonso Hernández  
Gerente General